

PRIX AU METRE LINEAIRE D'UNE CONDUITE D'ADDUCTION EN FONTE DUCTILE POUR EAU POTABLE POSEE EN ZONE VERTE

Les **coûts de construction** [€/m' hors TVA] comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et la remise en état des lieux (**tracé hors PAG**)
- la fourniture et la pose de la conduite
- la fourniture et le montage de l'équipement technique de la conduite
- la construction des ouvrages connexes à la conduite (regards points hauts et vidanges points bas)
- la fourniture et la pose du câble de télégestion

Les **honoraires et frais annexes** [€/m' hors TVA] comprennent :

- les levés topographiques à réaliser pour l'étude du tracé
- les honoraires en relation avec les procédures d'autorisation et d'acquisition
- les études d'ensemble, de stabilité et des équipements techniques
- l'implantation du tracé en début des travaux de terrassement
- le contrôle local des travaux et la coordination en matière de sécurité
- le rinçage et la désinfection de la conduite
- les contrôles et réception par un organisme de contrôle
- l'établissement des plans tel que construit
- les dédommagements pour servitudes et droits d'occupation

DN (mm)	fdédoulement	coûts de construction honoraires et frais annexes (hors TVA)		
100	1.35 - 1.20	de 170 €/m'	à 210 €/m'	35 €/m'
150	1.40 - 1.30	de 220 €/m'	à 260 €/m'	40 €/m'
200	1.45 - 1.40	de 260 €/m'	à 300 €/m'	45 €/m'
250		de 310 €/m'	à 330 €/m'	50 €/m'
300		de 350 €/m'	à 380 €/m'	55 €/m'
400		de 450 €/m'	à 480 €/m'	70 €/m'
500		de 560 €/m'	à 600 €/m'	80 €/m'
600		de 660 €/m'	à 700 €/m'	90 €/m'
700		de 780 €/m'	à 820 €/m'	105 €/m'

Supplément/réduction [€/m' hors TVA] :

- | | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| - pose à l'intérieur de l' emprise de travaux routiers hors PAG : | -40 €/m' | - aménagement de chemins forestiers (largeur de 3.50 m) : | +55 €/m' |
| - pose dans l' emprise de routes : | +50 €/m' | - pose en forte pente en forêt : | +290 €/m' |
| - pose d'une distribution en agglomération (DN100-DN200) : | +105 €/m' | - pose de tubes en PEHD (DN100/DA110, DN150/DA160) : | -45 €/m' |

Ne sont pas compris [€/pc hors TVA] :

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------|
| - passage par fonçage des grandes voies de circulation : | RN : 45 000 € CFL : 125 000 € | - traversée par fonçage des ruisseaux : | 50 000 € |
| - construction de chambres à vannes souterraines : | 1 000 € x m ² + 10 000 € | | |
| - construction de chambres à vannes à deux niveaux : | 4 000 € x m ² + 40 000 € | | |

PRIX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE

Les **coûts de construction** comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires et l'aménagement extérieur
- les travaux de gros-œuvre (terrassment, béton armé, étanchéité)
- les travaux de second-œuvre
- la tuyauterie, la robinetterie et les équipements électromécaniques
- les installations de surpression du réseau de distribution
- les installations de traitement par chlore ou UV
- le raccordement au réseau d'égout

Ne sont pas compris :

- la pose des conduites d'alimentation
- la pose des conduites de distribution

Réservoir enterré	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	900 000 €	à 1 000 000 €
1 000 m3	de	1 100 000 €	à 1 250 000 €
1 500 m3	de	1 200 000 €	à 1 400 000 €
2 000 m3	de	1 300 000 €	à 1 550 000 €
Château d'eau	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	1 950 000 €	à 2 100 000 €
1 000 m3	de	2 400 000 €	à 2 650 000 €