

PRIX AU METRE LINEAIRE D'UNE CONDUITE D'ADDUCTION EN FONTE DUCTILE POUR EAU POTABLE POSEE EN ZONE VERTE

Les **coûts de construction** [€/m' hors TVA] comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et la remise en état des lieux (**tracé hors PAG**)
- la fourniture et la pose de la conduite
- la fourniture et le montage de l'équipement technique de la conduite
- la construction des ouvrages connexes à la conduite (regards points hauts et vidanges points bas)
- la fourniture et la pose du câble de télégestion

Les **honoraires et frais annexes** [€/m'] comprennent :

- les levés topographiques à réaliser pour l'étude du tracé
- les honoraires en relation avec les procédures d'autorisation et d'acquisition
- les études d'ensemble, de stabilité et des équipements techniques
- l'implantation du tracé en début des travaux de terrassement
- le contrôle local des travaux et la coordination en matière de sécurité
- les contrôles et réception par un organisme de contrôle
- l'établissement des plans tel que construit
- les dédommagements pour servitudes et droits d'occupation

DN (mm)	f _{dédoublément}	coûts de construction (hors TVA)		honoraires et frais annexes (hors TVA)	
100	1.35 - 1.20	de 140 €/m'	à 171 €/m'	de 27 €/m'	à 33 €/m'
150	1.40 - 1.30	de 181 €/m'	à 210 €/m'	de 33 €/m'	à 38 €/m'
200	1.45 - 1.40	de 217 €/m'	à 243 €/m'	de 37 €/m'	à 41 €/m'
250		de 252 €/m'	à 274 €/m'	de 40 €/m'	à 44 €/m'
300		de 288 €/m'	à 308 €/m'	de 43 €/m'	à 46 €/m'
500		de 464 €/m'	à 492 €/m'	de 65 €/m'	à 69 €/m'
600		de 549 €/m'	à 577 €/m'	de 73 €/m'	à 77 €/m'
700		de 638 €/m'	à 670 €/m'	de 83 €/m'	à 87 €/m'

Supplément/réduction [€/m' hors TVA] :

- | | | | |
|---|----------|--|-----------|
| - la pose à l'intérieur de l' emprise de travaux routiers hors PAG : | -40 €/m' | - l'aménagement de chemins forestiers (largeur de 3.50 m) : | +50 €/m' |
| - la pose de tubes en PEHD (DN100/DA110, DN150/DA160) : | -35 €/m' | - la pose de collecteurs de sources : | +200 €/m' |
| - la pose en agglomération : | +80 €/m' | - la pose en forte pente : | +240 €/m' |

Ne sont pas compris [€/pc hors TVA] :

- | | | | | |
|--|------|--------------------------|-------|-----------|
| - le passage par fonçage des grandes voies de circulation : | RN : | 40 000 € | CFL : | 110 000 € |
| - la construction de chambres à vannes souterraines : | | 1 000 € × m ² | + | 8 000 € |
| - la construction de chambres à vannes à deux niveaux : | | 3 000 € × m ² | + | 29 000 € |

PRIX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE

Les **coûts de construction** comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires et l'aménagement extérieur
- les travaux de gros-œuvre (terrassment, béton armé, étanchéité)
- les travaux de second-œuvre
- la tuyauterie, la robinetterie et les équipements électromécaniques
- les installations de surpression du réseau de distribution
- les installations de traitement par chlore ou UV
- le raccordement au réseau d'égout

Ne sont pas compris :

- la pose des conduites d'alimentation
- la pose des conduites de distribution

Réservoir enterré	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	650 000 €	à 700 000 €
1 000 m3	de	800 000 €	à 850 000 €
1 500 m3	de	900 000 €	à 950 000 €
2 000 m3	de	1 000 000 €	à 1 050 000 €
Château d'eau	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	1 500 000 €	à 1 600 000 €
1 000 m3	de	1 900 000 €	à 2 000 000 €