

PRIX AU METRE LINEAIRE D'UNE CONDUITE D'ADDUCTION EN FONTE DUCTILE POUR EAU POTABLE POSEE EN ZONE VERTE

Les **coûts de construction** [€/m' hors TVA] comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires, les travaux de terrassement et la remise en état des lieux (**tracé hors PAG**)
- la fourniture et la pose de la conduite
- la fourniture et le montage de l'équipement technique de la conduite
- la construction des ouvrages connexes à la conduite (regards points hauts et vidanges points bas)
- la fourniture et la pose du câble de télégestion

Les **honoraires et frais annexes** [€/m' hors TVA] comprennent :

- les levés topographiques à réaliser pour l'étude du tracé
- les honoraires en relation avec les procédures d'autorisation et d'acquisition
- les études d'ensemble, de stabilité et des équipements techniques
- l'implantation du tracé en début des travaux de terrassement
- le contrôle local des travaux et la coordination en matière de sécurité
- les contrôles et réception par un organisme de contrôle
- l'établissement des plans tel que construit
- les dédommagements pour servitudes et droits d'occupation

DN (mm)	f _{dédoublément}	coûts de construction (hors TVA)		honoraires et frais annexes (hors TVA)	
100	1.35 - 1.20	de 160 €/m'	à 195 €/m'	de 30 €/m'	à 37 €/m'
150	1.40 - 1.30	de 205 €/m'	à 235 €/m'	de 37 €/m'	à 42 €/m'
200	1.45 - 1.40	de 250 €/m'	à 275 €/m'	de 43 €/m'	à 47 €/m'
250		de 290 €/m'	à 315 €/m'	de 46 €/m'	à 50 €/m'
300		de 330 €/m'	à 360 €/m'	de 50 €/m'	à 54 €/m'
400		de 410 €/m'	à 450 €/m'	de 59 €/m'	à 64 €/m'
500		de 490 €/m'	à 545 €/m'	de 69 €/m'	à 76 €/m'
600		de 570 €/m'	à 645 €/m'	de 76 €/m'	à 86 €/m'
700		de 650 €/m'	à 750 €/m'	de 85 €/m'	à 98 €/m'

Supplément/réduction [€/m' hors TVA] :

- | | | | |
|--|----------|--|-----------|
| - pose à l'intérieur de l' emprise de travaux routiers hors PAG : | -40 €/m' | - aménagement de chemins forestiers (largeur de 3.50 m) : | +50 €/m' |
| - pose dans l' emprise de routes : | +50 €/m' | - pose en forte pente en forêt : | +280 €/m' |
| - pose d'une distribution en agglomération (DN100-DN200) : | +95 €/m' | - pose de tubes en PEHD (DN100/DA110, DN150/DA160) : | -40 €/m' |

Ne sont pas compris [€/pc hors TVA] :

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------|
| - passage par fonçage des grandes voies de circulation : | RN : 45 000 € CFL : 120 000 € | - traversée par fonçage des ruisseaux : | 50 000 € |
| - construction de chambres à vannes souterraines : | 1 000 € x m ² + 9 000 € | | |
| - construction de chambres à vannes à deux niveaux : | 3 500 € x m ² + 35 000 € | | |

PRIX DE CONSTRUCTION DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE

Les **coûts de construction** comprennent :

- l'installation de chantier, les travaux préparatoires et l'aménagement extérieur
- les travaux de gros-œuvre (terrassment, béton armé, étanchéité)
- les travaux de second-œuvre
- la tuyauterie, la robinetterie et les équipements électromécaniques
- les installations de surpression du réseau de distribution
- les installations de traitement par chlore ou UV
- le raccordement au réseau d'égout

Ne sont pas compris :

- la pose des conduites d'alimentation
- la pose des conduites de distribution

Réservoir enterré	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	850 000 €	à 950 000 €
1 000 m3	de	1 025 000 €	à 1 175 000 €
1 500 m3	de	1 150 000 €	à 1 350 000 €
2 000 m3	de	1 250 000 €	à 1 500 000 €
Château d'eau	coûts de construction (hors TVA)		
500 m3	de	1 850 000 €	à 2 000 000 €
1 000 m3	de	2 250 000 €	à 2 500 000 €